2.19 主要标的信息表

主要标的信息表（一）

序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	极端灾害性天气短临预警能力提升工程综合观测部分监理服务	对本工程开展全过程监理，包含 37 部 X 波段天气雷达、2 部相控阵天气雷达、28 部微小型 X 波段天气雷达、107 部远距测风激光雷达、84 部近距测风激光雷达及配套土建、安装调试、业务接入等配套工程；监理向前延伸至设备厂家生产监造，覆盖 27 个省（自治区、直辖市）各观测站点；监理工作涵盖质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、文档档案管理、组织协调；包含现场检查、设备生产巡查、备案合同复核、业务及竣工验收材料审查、工程进度统计、项目资料整理归档、年度现场检查汇总分析专项报告编制，覆盖项目准备阶段、招标采购阶段、实施前期、实施阶段、初验、试运行、终验、技术移交、缺陷责任期（质保）全流程。	监理单位应遵循相关规范要求，在工程建设资金、进度、质量、验收、信息及档案管理等开展监理服务，提出完善的管理措施，确保所监理工程建设行为符合国家法律、法规和有关政策，保证所监理工程能够按要求竣工。按照采购人要求开展以下工作。 （1）现场检查：对 37 部 X 波段天	计划建设周期约为 24 个月，监理服务期根据项目实际执行情况相应调整，最长不超过 36 个月。	严格按照本项目招标文件、采购合同、GB/T 50319《建设工程监理规范》、气象行业相关技术标准、DA/T28-2018《建设项目档案管理规范》以及采购人各项管理制度开展监理服务，所有监理工作成果满足采购人验收要求。

			气雷达，2部相控阵天气雷达开展全部站点的现场检查，对28部微小型X波段天气雷达、107部远距测风激光雷达、84部近距测风激光雷达开展不少于25%站点的现场检查。检查各项目建设是否按照计划开展土建、安装部署、现场测试、现场验收等工作，检查《货物接收清单》货物型号与采购型号是否一致，检查土建及设备设施安装是		

			否参照《建设技术标准》执行，检查设备现场测试报告和设备运行数据上传情况，在现场检查后3个工作日内出具检查报告，对发现的问题出具《检查反馈意见》，并督促整改。 （2）合同执行材料复核：对所有备案的合同文件进行复核，出具合同复核报告，对合同复核发现的问题，出具《审查意见反馈》，并督促整改。 （3）设备		

			生产检查；对设备生产厂家进行现场巡查，检查设备生产进度和质量控制情况，对于发现的问题，出具《巡查反馈意见》，并督促整改。 （4）业务验收材料审查：对业务验收材料进行规范性审查，审查是否符合业务验收要求，材料是否齐全，对于业务验收材料中发现的问题，出具《审查反馈意见》，并督促整改。 （5）竣工验收材料		

			审查：对项目竣工验收申请材料进行规范性审查，对于竣工验收材料审查发现的问题，出具《审查反馈意见》，并督促整改。 （6）工程进度统计：根据各省情况，汇总项目资金执行、工程进展等材料，按照要求定期统计分析。具体如下：①资料汇总统计：按周/月收集各建设单位提交的工程建设进展、项目资金执行等相关资料，对项目整		

			体建设实施情况、资金使用情况进行分类汇总、规范梳理及统计分析，确保数据真实准确、资料完整合规；②月度台账及报告编制：常态化完成项目每月台账更新、报表统计填报工作，同步编制月建设进展报告，如实、全面反映项目每月施工推进、设备供货、质量管控及资金执行情况；③阶段性专项报告编制：对照项目年度计划及阶段性节		

			点目标，定期核查现场施工、设备安装、质量管控及资料归档情况，研判项目建设偏差，梳理建设堵点与潜在风险，负责季度、半年、年度等各类阶段性总结报告的汇总编制；④问题闭环整改：针对建设进度滞后、履约不力、资金执行滞后、现场管控不规范、资料不完善的项目，梳理形成问题清单，出具《审查反馈意见》，明确整改标准与时		

			限，全程跟踪督办、核验整改成效，落实闭环管理，保障各工程项目严格按照既定计划节点有序推进。 （7）项目资料整理：对设计文件、备案合同、验收材料、工程建设批复往来函件、监理材料等进行分类、编号、组卷、存档、台账备份管理等。 （8）结合全年现场巡查、专项督查实际情况，汇总梳理项目施工管理、质量安全、进度履约及问题整		

			改等各类现场检查情况，整合全年检查数据与工作成果，完成年度现场检查汇总分析及专项报告编制工作。 （9）按照采购人要求完成项目监理其他相关工作。		

主要标的信息表（二）（**不适用**）

序号	货物名称	货物品牌	货物型号	货物数量	货物单价（元）
1					
2					
3					
.....					

注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

2、采购内容不含货物购置的不提供表二。